

Cty TNHH TV-TK-XD
PHONG THÀNH PQ
0918737919

BẢNG KHỐI LƯỢNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG NỘI BỘ
HẠNG MỤC: XÂY DỰNG MỚI
ĐỊA ĐIỂM: TT DƯƠNG ĐÔNG

Số	TÊN	ĐƠN	KHỐI LƯỢNG		ĐƠN GIÁ (hoàn thiện)	THÀNH TIỀN (hoàn thiện)	GHI CHÚ
TT	CÔNG TÁC	VỊ	CHI TIẾT	HỆ SỐ	Công + Vật tư	Công + Vật tư	
	ĐƯỜNG R5M (tạm tính 100m)						
1	Cắt lớp đất hữu cơ 25cm san qua hai bên R7m	md	100.0	1.0	200,000	20,000,000	
2	Đổ đất san lấp 0.7m R7m lu chặt K>0.9	m3	490.0	1.5	150,000	110,250,000	
3	Lắp đặt cống D600 trục giữa	md	100.0	1.0	1,250,000	125,000,000	
4	SXLD hồ ga T4 cho Hg 600 cống nổi 300	Cái	7.0	1.0	5,200,000	36,400,000	
5	Lắp đặt cống nổi D300	md	28.0	1.0	720,000	20,160,000	
6	SXLD hồ ga phụ R30 xây gạch D10	Cái	14.0	1.0	1,800,000	25,200,000	
7	Trải bực PE trước khi đổ bê tông	m2	500.0	1.0	12,000	6,000,000	
8	Đổ bê tông M250 D16cm	m3	80.0	1.2	1,850,000	177,600,000	
9	Cắt gont đường 3.5m / Gont	md	142.9	1.0	50,000	7,142,857	
						527,752,857	(~ 5.3tr/ mét dài hoàn thiện)
II	ĐƯỜNG R3M (tạm tính 100m không lắp cống)						
1	Cắt lớp đất hữu cơ 25cm san qua hai bên R5m	md	100.0	1.0	160,000	16,000,000	
2	Đổ đất san lấp 0.5m R5m lu chặt K>0.9	m3	150.0	1.5	150,000	33,750,000	
3	Trải bực PE trước khi đổ bê tông	m2	300.0	1.0	12,000	3,600,000	
4	Đổ bê tông M250 D16cm	m3	48.0	1.2	1,850,000	106,560,000	
5	Cắt gont đường 3.5m / Gont	md	85.7	1.0	50,000	4,285,714	
						164,195,714	(~1.64tr/ mét dài hoàn thiện)

Số mét dài, md tạm tính: khi thi công xong đo thực tế công trình
Đơn giá trên không bao gồm VAT

PQ 28/05/2025
Cty TNHH TV TK XD
PHONG THÀNH PQ

Phan Văn Thắng